

**近畿自動車道天理吹田線**

**(大阪府摂津市三島一丁目から大阪府摂津市鶴野二丁目まで) (改築) に関する**

**工 事 の 内 容**

## 1. 工事の内容

### (1) 路線名

近畿自動車道 天理吹田線

### (2) 工事の区間

(イ) 工事の区間 大阪府摂津市三島一丁目 から  
大阪府摂津市鶴野二丁目 まで

(ロ) 延 長 1.0 キロメートル

### (3) 工事方法

(イ) 道路の区分 第 1 種 第 3 級 (道路構造令)

(ロ) 設計速度

設 計 区 間	設計速度 (キロメートル/時)	延 長 (キロメートル)	摘 要
大阪府摂津市 三島一丁目 から 大阪府摂津市 鶴野二丁目 まで	80	1.0	

(八) 設計自動車荷重 245 kN (B活荷重)

(二) 車線の幅員 3.50メートル

(ホ) 車線数

設計区間	工事施工	用地買収	摘要
大阪府摂津市 三島一丁目 から 大阪府摂津市 鶴野二丁目 まで	4車線	4車線	付加車線事業

(ハ) 路肩の標準幅員

(単位:メートル)

構造による区分	往復分離しない区間		往復分離する区間			摘要
	左側	計	左側	右側	計	
土工(掘割)部分	-	-	-	-	-	
トンネル部分	-	-	-	-	-	
橋梁高架部分 (中小橋)	-	-	-	-	-	
橋梁高架部分 (長大橋)	0.75×2	1.50	-	-	-	

(ト) 付加車線の標準幅員 3.00メートル

(チ) 中央帯の標準幅員

-メートル (土工部)  
1.50メートル (橋梁部)

(リ) 他の道路との接続位置及び接続の方法

他の道路の 路線名	接続の位置	接続の方法	備 考
-	-	-	

(4) 工事予算

3,143 百万円(消費税込み)

(5) 工事の着手および完成の予定年月日

工事の着手年月日	平成 16 年 6 月 29 日
工事の完成予定年月日	平成 27 年 3 月 31 日